ALAPRAJZ M 1:50



MEGJEGYZÉS:

Betonfedés: 4,0 cm.
A szerkezeti betonok összetételét a meghatározott szilárdsági jel és környezeti osztályok szerint betontechnológus bevonásával kell meghatározni.
Alkalmazott szabványok : MSZ 206:2014 ; és az MSZ 4789:2016 ;
A homokos kavics ágyazatot Trgamma = 95% tömörségi fokra tömöríteni kell. Terhelési próbát is kell végezni, E2min = 80 MN/m2.

- Az egyes szerkezeti elemek beépítése / zsaluzása / leszabása stb. előtt **a méretek a helyszínen Ellenőrizendők!** Jelentősebb méreteltérés, vagy a kivitelezést befolyásoló egyéb (előre nem látható) körülmény felmerülése esetén tervezőt értesíteni kell!
- A tervben szereplő megoldásoktól való eltérés csak előzetes, írásos tervezői engedély alapján lehetséges.
- Az egyes szakági tervek közötti esetleges, ill. vélelmezett eltérések esetén az érintett tervezőket értesíteni kell!

SZERKEZETI KIALAKÍTÁSOK TEKINTETÉBEN A TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI TERVEI AZ IRÁNYADÓAK !

ANYAGMINŐSÉGEK:

Szerelőbeton:	C8/10-XN(H)-16-F2
Szerkezeti beton:	C30/37-XC4-XF1-XA2(H)-XV2(H)-24-F2
Lejtbeton:	C25/30-XC2-16-F3
Betonacél:	S500B (B60.50)

TOMA építész iroda kft. H-3525 Miskolc, Csermely u. 54.	ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE : Égetési maradékanyag lerakó	TÖRZSSZÁM : 1423-23/2016	RAJZSZÁM : É-1
TERVEZŐ : Toma Tibor okl. építészmérnök MÉK : É-05-0174 Tel.: +3630/9982055	HELYE : 3792 Sajóbábony, Gyártelep (Vegyipari park)	HRSZ : 024/241	
	TERV MEGNEVEZÉSE : Tároló medence alaprajz	ÉPÍTTETŐ : **ÉMK Kft.** 3792 Sajóbábony, Gyártelep	
	MÉRETARÁNY : M = 1 : 50 / DÁTUM : 2017. 01.		