


Mintakeresztmetszvény

0+107,63 - 0+299,88 km szelvények között


3,50 m széles stabilizált út baloldali eséssel + kétoldalt 1,00 m széles nemesített padkával + kétoldalt 1,00 m széles földpadkával + bal oldalt 40/40/200 mederburkoló elemmel + bal oldalt 2,25 m széles térkőburkolt kerékpárúttal



Mintakeresztmetszvény

0+299,88 - 1+648,28 km szelvények között

3,50 m széles stabilizált út baloldali eséssel + kétoldalt 1,00 m széles nemesített padkával + kétoldalt 1,00 m széles földpadkával + bal oldalt párologtató árok/vízvezető nyílt csatornával + bal oldalt 2,25 m széles térkőburkolt kerékpárúttal



IT SPECIALIST Kft. 4030 Debrecen, Szacsavay u. 19.	
MEGRENDELŐ	Goodwill Energy Kft. 1162 Budapest, Timur u. 72.
A TERV TÁRGYA	Megyer hegyi mezőgazdasági bekötőút és kerékpárút építés engedélyes terve
RÉSZMŰVELET	MINTAKERESZTSZELVÉNYEK
VEZETŐ TERVEZŐ Csongrádi Péter	TERVSZÁM U.17.28
TÁRSTERVEZŐ/SZERKESZTŐ Vitányi Tibor	RAJZSZÁM U-4.2
DÁTUM 2017. július hó	MÉRETARÁNY M=1:100