




A-A METSZET



FELÜLNÉZET



B-B METSZET



STÜCK LISTA			
TSZ.	ELEMNÉV	DB	NA
1.	CSÖBÚVÁR SZIVATTYÚ HŰTŐKÖPENNYEL	3	200
2.	KÉTKARIMÁS ACÉLCSŐ L=4100	3	200
3.	KÉTKARIMÁS KO CSÖFELFEKVŐ LEMEZZEL ÉS MEREVÍTÉSSEL (KARIMAKÖZ: 700)	3	200
4.	90°-S KARIMÁS KÖNYÖK DAURUZÓSZEMMEL	3	200
5.	KÉTKARIMÁS ACÉLCSŐ 1"-SNANOMÉTERREL ÉS ELZÁRÓCSAPPAL	3	200
6.	GUMIKOMPENZÁTOR	3	200
7.	TOLÓZÁR	3	200
8.	FFR IDOM 250/200	1	250/200
9.	EGYEDI KÉTKARIMÁS KO KÖZÖSÍTŐ CSŐ 2DB NA50-S CSONKKAL ÉS KARIMÁVAL	1	250
10.	AUT. LÉGTELENÍTŐ-LÉGBESZÍVÓ SZELEP	1	50
11.	TOLÓZÁR	2	50
12.	ÁTFOLYÁSMÉRŐ	1	250
13.	KÉTKARIMÁS KO CSŐ L=250	1	250
14.	TOLÓZÁR	1	250
15.	Q IDOM	2	250
16.	KÉTKARIMÁS KO CSŐ L=1500	1	250
17.	KÉTKARIMÁS KO CSŐ L=2000	1	250
18.	E-KS IDOM	1	250
19.	ÍVELT EGY KARIMÁS KO CSŐ L=230	1	200
20.	ÍVELT EGY KARIMÁS KO CSŐ L=160	1	200
21.	500 L-S LÉGÜST	1	50

MUNKAKÖZII

MEGJEGYZÉS:

- A SZERELVÉNYEK TÉNYLEGES KIVÁLASZTÁSA UTÁN A MÉRTEKET ELLENŐRIZNI KELL!
- A FELÉPÍTMÉNY NETTÓ TÉRFOGATA NEM HALADHATJA MEG AZ 50 M³-T, ILLETVE A GERINCMAGASSÁG NEM HALADHATJA MEG A 3,00 M-T!

Méret arány: 1:50	Tervező:	
Munkaszám: TMA-21/2016	TISZA-MAROSSZŐGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 17. Tel./Fax.: 62/242-033	
Rajzsám: R. 5.V3.	Megbízó:	PATAJI MG. ZRT. 6328 Dunapataj, Külterület 08/6
Dátum: 2016.06.	Munka megn.:	A PATAJI MG. ZRT. ÖNTÖZŐRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 
	Rajz megnevezése:	VÍZKIVÉTELI MŰTÁRGY TERVE 
		Szendrői János Engedély szám: VZ/06/007/H-2306/11 Szerkesztő:
		Máriás Ferenc Fejmérő:
		 Máriás Ferenc